

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘΜ.. ΜΕΛΕΤΗΣ : 34 /2021
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2021 ΚΑΕ 45/7326.03

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
							Ολική
1	A-1 σχετ.	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών & καθαρισμός της περιοχής	ΟΔΟ-1110	m3	140,00	8,00	1120,00
2	Γ1 σχετ.	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ.	2,40	1.000,00	2400,00
3	ΣΤ.4.3.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	ΤΕΜ	19,00	67,60	1284,40
4	Z.2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΣ 5354	ΤΕΜ	24,00	40,00	960,00
5	A-18.3 σχετ.	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	200,00	10,00	2000,00
6	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	100,00	90,00	9000,00
7	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m2	10,00	22,50	225,00
8	47.01.02	Με τιμμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμμένου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	150,00	18,50	2775,00
9	38.20.01	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	ΟΙΚ-3872	kg	3.000,00	1,13	3390,00
10	77.53 ΣΧΕΤ.	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων	ΟΙΚ 7753	m2	149,00	4,00	596,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							23750,40
ΣΥΝΟΛΟ							23.750,40
ΓΕ+ΟΕ 18%							4.275,07
ΣΥΝΟΛΟ							28.025,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							4.203,82
ΣΥΝΟΛΟ							32.229,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							28,77
ΣΥΝΟΛΟ							32.258,06
ΦΠΑ 24%							7.741,94
ΣΥΝΟΛΟ							40.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ 29/07/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ